

รายการประมาณราคาก่อสร้าง : ลานจอดรถ								แบบ พร. 4
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง						แบบเลขที่ : 01/2560		
หน่วยงานประมาณราคา : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง						เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561		
ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง								
No		Unit	Volume	Unit Cost (Baht)		Total Volume (Baht)		Total Cost (Baht)
				Material	Labor	Material	Labor	
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าของ	ค่าแรง	รวมค่าของ	รวมค่าแรง	รวมค่าของ/ค่าแรง
	หมวดงานก่อสร้าง/Structurat							
A	งานโครงสร้าง/Structurat	m						
	ถนนคอนกรีต/Concrete Road							
	ถนนคอนกรีต คสล./Crushed Rock	ตร.ม	8,600					
	ดินบดอัดแน่น 95%/Crusher Rock	ลบ.ม	1,720.00					
	ดินบดอัดแน่น 95%/Crusher Rock	ลบ.ม	1,720.00					
	ทรายหยาบดอัดแน่น/Sand pack	ลบ.ม	860.00					
	แผ่นพลาสติกปูพื้นก่อนเทคอนกรีต	ม ²	42.00					
	คอนกรีต 1:2:4 Concrete (Cement:Sand:Stone)280กก/ตร.ซม	ลบ.ม	1,275.00					
	เหล็กวายแมท/Steel Wire-Mesh 4 มม@0.15ม	ตร.ม	8,600					
	เหล็ก JOINT-RB 19MM. ยาว 10 เมตร	เส้น	325.00					
	ไม้แบบ/Timber truss	ลบ.ฟ	420.00					
	ไม้แบบ/imber truss	ตร.ม	12.00					
	ไม้คร่าวสำหรับยึดแบบคอนกรีต	ลบ.ฟ	110.00					
	ตะปู/Nails	กก.	90.00					
	รวมราคางานพื้น							
	สรุปหมวดงานก่อสร้างทั้งหมด/Structural Total							